

荣县荣鑫矿业有限公司碎石、机制砂、水稳料生产线建设项目（一期）竣工环境保护验收意见

2024年9月13日，荣县荣鑫矿业有限公司在自贡市荣县组织召开了“荣县荣鑫矿业有限公司碎石、机制砂、水稳料生产线建设项目（一期）”竣工环境保护验收会，参加环保验收的有项目建设单位、“竣工环境保护验收监测报告”编制单位荣县荣鑫矿业有限公司及相关专家，在听取了荣县荣鑫矿业有限公司对项目建设环保“三同时”执行情况和开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

荣县荣鑫矿业有限公司碎石、机制砂、水稳料生产线建设项目位于自贡市荣县东兴镇土地坎村一组。建设内容为购置破碎机、筛分机、洗砂机、水稳料生产等设施设备，建设破碎、洗砂、水稳料加工生产线，配置相应的附属设施设备；项目建设后预计年产各规格碎石、机制砂 29.1 万吨、水稳料 1 万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年7月，成都源起环保技术有限公司编制完成了《荣县荣鑫矿业有限公司碎石、机制砂、水稳料生产线建设项目环境影响报告表》，2023年8月18日自贡市生态环境局以（自环荣县审批〔2023〕5号）对该报告表进行了批复。

项目于2023年8月开工建设，2024年6月竣工投入试运行。

（三）投资情况

项目实际总投资 3000 万元，环保实际投资 47 万元，占总投资的 1.57%。

（四）验收范围

本次验收范围为石灰石破碎筛分生产线的主体工程、仓储工程、公用工程、环保工程等。本次验收不包括水稳料生产线、水洗砂生产线，待建设完成后另行验收。

二、工程变动情况

经对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，本项目发生了如下变动：

1、水洗砂生产线、水稳料生产线尚未建设，纳入下次验收。

对照相关规定，以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

装卸、给料扬尘：项目原料、成品堆料场位于密闭的彩钢棚内，仅留出入口，顶棚设置喷雾装置，给料机安装喷雾抑尘装置，对卸料点、堆场表面及给料机进行洒水降尘，厂区、堆场地面硬化，厂区设置 4 台炮雾机降尘。

加工工序粉尘：生产厂房采用彩钢棚四面密闭加盖顶棚，地面进行硬化处理，生产车间内输送带设置喷雾抑尘装置。同时项目在破碎机、筛分机进料口设置喷雾抑尘装置。

堆场扬尘：项目成品堆场、原料堆场设于密闭的生产厂房内，仅留装卸车辆进出口，地面硬化。对成品堆场、原料堆场设置喷雾装置洒水降尘。

汽车尾气：厂区道路拟配备 1 台移动式雾炮机进行喷雾降尘，同时对道路进行清扫保持整洁，减少车辆扬尘。

食堂油烟：项目原有食堂设置有抽油烟机，经抽油烟机处理后无组织排放。

（二）废水

生活污水经化粪池处理后用作周围林地施肥，食堂废水经隔油池+化粪池处理后用作周围林地施肥。

车辆清洗用水经洗车池沉淀处理后回用，作业地面冲洗水经厂区设置的导流槽收集至三级沉淀池，经沉淀处理后全部回用于洒水降尘，不外排。

初期雨水：工业广场四周设雨水收集沟对雨水进行截排并收集，收集至三级沉淀池内进行沉淀处理。

（三）噪声

项目所有生产设备位于封闭厂房内，选用低噪声设备并基础减振。

（四）固废

沉淀池沉砂：沉淀池沉砂主要成分为石灰岩，沉淀过程不添加絮凝剂，定期清掏经沥干后可用于矿山回填；

废含油棉纱、手套和生活垃圾经统一收集后，交由环卫部门定期处理。

废机油：收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。

四、环境保护设施调试效果

1、废气：验收监测期间，项目厂界无组织废气中颗粒物检测结果符合《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表 2 标准限值。

2、废水：项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥。

3、噪声：验收监测期间，项目夜间未生产，厂界环境噪声昼间检测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。

4、固废：经调查，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置，去向明确。

五、环境管理情况

本项目按照国家建设项目环境管理制度的要求，履行了环境影响评价手续，并执行“三同时”制度；施工期按环评要求把各项污染防治措施落到实处，当地环保部门未收到环保投诉。

六、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民事件投诉，运行期间未发生污染事故和扰民事件，未发现对周围环境造质量造成不利的影晌。

七、验收结论

结合项目实际情况，荣县荣鑫矿业有限公司“荣县荣鑫矿业有限公司碎石、机制砂、水稳料生产线建设项目（一期）”审查、审批手续完备，环保设施及措施已按环评要求建成和落实，阶段性竣工环境保护验收合格。

八、后期要求

- 1、加强日常环境管理工作，对环保设备定期维护，避免污染环境。
- 2、应加强环境管理，明确兼职环保管理者的职责。
- 3、加强危废间管理，设置危废进出台账。

九、验收人员信息

荣县荣鑫矿业有限公司碎石、机制砂、水稳料生产线建设项目（一期）建设项目竣工环境保护验收组成员名单附后。



附件:

荣县荣鑫矿业有限公司碎石、机制砂、水稳料生产线建设项目(一期)

竣工环境保护验收组成员签到表



类别	姓名	单位名称	职务/职称	联系电话
建设单位	李 杰	荣县荣鑫矿业有限公司	总经理	13795552913
编制单位	侯小平	荣县荣鑫矿业有限公司	副矿长	13047399955
环保专家	李 莉	四川省生态环境监测中心站	高工	18990081305
	于燕平	四川省生态环境监测中心站	高工	18990081326
	吴中洲	自贡市环境检测有限公司	高工	13980227584